

小金井市清掃関連施設整備工事(資源物処理施設)

# 市民説明会説明資料

(資源物処理施設の本体工事について)

令和5年2月

発注者：小金井市

事業担当課：環境部ごみ対策課施設係

施工監理：株式会社日建設計

施工：メタウォーター株式会社

# 目次

- 1.工事概要
- 2.工事工程表（予定）
- 3.工事組織
- 4.工事範囲図
- 5.施設イメージ図
- 6.各階平面図
- 7.現況図
- 8.総合工事計画
- 9.工事車両通行ルート
- 10.工事施工について

# 1.工事概要

1) 工事名称： 小金井市清掃関連施設整備工事(資源物処理施設)

2) 工事場所： 東京都小金井市貫井北町一丁目8番25号

3) 工事内容： 資源物処理施設

構造 鉄骨造 地上4階建

延床面積 約7,161㎡ 最高高さ 約24.4m

4) 工事期間： 工事着手日 令和4(2022)年10月1日

工事完了予定日 令和7(2025)年3月21日

## 2.工事工程表（予定）

年月 項目	令和4年度 (2022)						令和5年度 (2023)												令和6年度 (2024)											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工事	■																													
解体工事	■	■	■	■	■	■																								
土工事・基礎工事							■	■	■	■	■	■	■	■	■															
躯体工事																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
内外装工事																				■	■	■	■	■	■	■	■			
外構工事																										■	■			
設備工事													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
プラント工事																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
試運転(ごみ搬入)																												■	■	

# 3.工事組織

発注者： 小金井市

事業担当課： 環境部ごみ対策課施設係

電話 042-383-0250

施工監理： 株式会社日建設計

施工： メタウォーター株式会社

現場代理人 曾根 国善

電話 070-6650-0644

## 4. 工事範圍圖

資料別添

# 5.施設イメージ図



## 6.各階平面図

資料別添



# 7.現況図

資 料 別 添

# 8. 総合工事計画

資料別添

# 9.工事車両両通行ルート

- ・工事用車両（通勤車含む）は、東西両方向から現場に出入りします。
- ・入場・退場はガードマンの誘導にて安全に行います。
- ・最大車両台数：約70台/日（工事用車両）
- ・交通規制は遵守いたします。



# 10.工事施工について

## 1.作業時間及び休日について

作業時間：原則として 午前8時より午後5時まで  
(作業準備・片付けは前後1時間程度)

休日：原則として 日曜日、お盆、年末年始、GW

※なお、以下のような理由により時間外作業を行う場合があります。

- ①災害防止や復旧等の、緊急を要する作業。
- ②警察等の指示・指導がある場合。
- ③工程管理上急を要するまたは中断できない工事。

## 2.騒音・振動対策

- 1) 建設機械は低騒音・低振動型のものを使用します。
- 2) 出入り車両のアイドリングストップを励行し、騒音振動のみならず、排気ガスの排出も抑えます。

## 3.粉じん対策

- 1) 場内は適時散水を行い、粉じんの発生防止に努めます。
- 2) 場内ダンプトラック通路は、鉄板敷き等のほこり対策を行います。
- 3) 土工事で使用するダンプトラックは、泥の持ち出し防止に努めます。

## 4.安全対策・その他

- 1) 工事用出入口周辺は、誘導員を配置し、一般の通行人及び車両の安全確保に努めます。
- 2) 新型コロナウイルス感染症対策を講じます。